



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПРИКАЗ

10.01.2023

№ 5

**«Об увеличении грузоподъемности на автозимнике на участке км
530+000 – км 819+000 (пгт.Удачный – с.Оленек) а/д «Анабар» в
Мирнинском и Оленекском эвенкийском национальном районах
Республики Саха (Якутия)»**

Во исполнение приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) от 11 октября 2022 года № ОД-355 «Об утверждении примерного графика открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в зимний период времени 2022/2023 года и на основании актов обследования автозимника:

Приказываю:

1. Разрешить движение автотранспорта с общим весом до **30 тонн** по автозимнику на участке км **530+000 – км 819+000 (пгт.Удачный – с.Оленек) а/д «Анабар»** в Мирнинском и Оленекском эвенкийском национальном районах с **10 января 2023 года**.

2. МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) (Кондратьев А.А.) установить соответствующие дорожные знаки, обеспечить надлежащее технико-эксплуатационное состояние автозимника.

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С.В. Филиппов

Акт контрольной проверки грузоподъемности автозимника «АНАБАР»

«10» января 2023

Комиссия в составе:

Начальник УСиЭД прииска «Маят» АО «Алмазы Анабара»- Слепцов П.В.

Прораб УСиЭД прииска «Маят» АО «Алмазы Анабара»- Львов А.А.


Мастер УСиЭД прииска «Маят» АО «Алмазы Анабара»- Тарабукин В.Т.

Провела контрольную проверку грузоподъемности автозимника «Анабар» на участке км 530+000 – км 819+000 (пгт. Удачный – п. Оленек) в Мирнинском и Оленекском улусах РС(Я) и установила:


1. По данным 08 января 2023г.
2. Выборочно по замерам комиссии: Сухопутный автозимник
3. Средняя температура воздуха за трое последних суток
$$t_{cp} = (t_1 + t_2 + t_3) / 3 = ((-50C) + (-55C) + (-50C)) / 3 = -51C$$
4. Вывод комиссии: провоз бульдозер Четра Т-15 с общей массой 30 тонн допускается после провоза контрольного блока
5. Провоз контрольного блока осуществлен с 5 января 2023 г. по 8 января 2023 г.

Выводы: Провоз технического груза с массой 30 тонн допускается без дополнительного усиления автозимника.

Подписи:

 Слепцов П.В.

 Львов А.А.

 Тарабукин В.Т.